



Etype

アライズ BMS-1616LBE+F

メーカー希望小売価格 ¥889,000 (税別価格)

## 既存ユニットバスからの場合

工事費込みで

(税別価格)

¥704,200~

製品代 ¥327,200~  
工事費 ¥377,000~

### 工事内容

- ・既存ユニットバス解体、脱衣室側壁解体
- ・廃棄物処理
- ・脱衣室側壁下地、一部内装
- ・脱衣室側入口枠取付け
- ・ユニットバス断熱
- ・脱衣室床仕上
- ・電気工事
- ・給排水、換気工事(ユニットバス廻り)

### ※別途工事

- ・既存ユニットバスからの取替えの場合です。モルタル浴槽からの場合は別途料金がかかります。
- ・既存軸組の腐食程度がひどく木工事が必要な場合。
- ・浴室暖房機(オプション)取付けの場合、別途電気工事が必要となります。
- ・給湯機及び給湯機周りの配管工事。
- ・給湯機周り、洗面台の脱着が必要な場合。

#### くるりんポイ排水口

浴槽からの排水。ヘアキャッチャー、ゴミトラップ、排水。汚れを流す。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ

イラストはイメージ。※効果的なうず流しを発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

#### エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。満水容量を35L削減してデザインと節水を両立させました。

浴槽内振りバー(グレー)  
操作ボタン  
排水栓  
プッシュワンウェイ排水栓(ホワイト)

#### 兼用水栓

カウンターデッキ兼用サーモ水栓+エコフルシャワー(ホワイト)

#### カウンター

排水性を考慮した水はけのよい形状で、お掃除もラクラクです。

カラーバリエーション  
□FW1 (ホワイト) □N11 (ブラック)

ドレッサーカウンター(ワイド)

#### 天井&照明

※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。

平天井(隠し線なし)  
+ネオサークル照明(LEDランプ)  
LDA-G1-1A

#### 換気設備

天井換気扇  
UF-27A

#### ミラー

ミラー(3060)  
KGM-3060(1)S

#### 収納

カラーバリエーション  
□W91 (ホワイト) □N11 (ブラック)  
収納棚180W(ホワイト) (2段)  
NT-180A(6)-2S/W91

#### ドア

キレイドア

カラーバリエーション  
本体カラー  
□W(ホワイト)  
□S1(シルバー)  
□K(ブラック)

折り戸(11mm段差)(800W)  
VDY-8002006R(73)/W

#### タオル掛

TB-400E-K

#### フロフタ

※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。

巻フタ  
BL-SC75154-R

#### 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が滲ることがあります。

壁パネルカラー | アクセント張り ※A: 照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

Lパネル(EB) + Lパネル(EB)

|                          |                         |                         |                          |                          |                          |                             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| LE702+LE701<br>ベージュ+ホワイト | LE703+LE701<br>ピンク+ホワイト | LE705+LE701<br>ブルー+ホワイト | LE704+LE701<br>グリーン+ホワイト | LE706+LE701<br>ブラウン+ホワイト | LE707+LE701<br>ブラック+ホワイト | LE706+LE702<br>ブラウン+ベージュ ※A |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

Lパネル(EB) + Lパネル(マット)

|                             |                          |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LE707+LE702<br>ブラック+ベージュ ※A | LE702+LE301<br>ベージュ+ホワイト | LE703+LE301<br>ピンク+ホワイト | LE705+LE301<br>ブルー+ホワイト | LE704+LE301<br>グリーン+ホワイト | LE706+LE301<br>ブラウン+ホワイト | LE707+LE301<br>ブラック+ホワイト |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

浴槽カラー | FRP

|              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| □NW1<br>ホワイト | □Y71<br>ベージュ | □G94<br>グリーン | □P91<br>ピンク |
|--------------|--------------|--------------|-------------|

エプロンカラー

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| □FW1<br>ホワイト | □N11<br>ブラック | □Y84<br>ベージュ |
|--------------|--------------|--------------|

床カラー | 単色

|              |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| □N86<br>ホワイト | □Y71<br>ベージュ | □U61<br>グレー |
|--------------|--------------|-------------|

## 既存モルタル浴槽からの場合

工事費込みで

(税別価格)

¥1,010,200~

製品代 ¥327,200~  
工事費 ¥683,000~

### 工事内容

- ・既存浴室解体
- ・床下掘削
- ・基礎人通口取付け
- ・脱衣室側壁解体
- ・廃棄物処理
- ・脱衣室側壁下地、一部内装
- ・脱衣室側入口枠取付け
- ・ユニットバス断熱
- ・脱衣室床仕上
- ・電気工事
- ・給排水、換気工事(ユニットバス廻り)
- ・既存軸組腐食部取換
- ・浴室部分のみの外壁工事(約5.7㎡)

### ※別途工事

- ・既存軸組の腐食程度がひどく木工事が必要な場合。
- ・浴室暖房機(オプション)取付けの場合別途電気工事が必要となります。